

Comune di MEZZANEGO (Provincia di Genova)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE MEZZANEGO IN LOC. FERREA A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI DEL 10 NOVEMBRE 2014

PROGETTO DEFINITIVO

R07

ELENCO PREZZI UNITARI



Genova, 30 giugno 2016

888-PD_r0

STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI

Ing. Ernesto La Barbera - Ing. Riccardo Giammarini - Ing. Andrea Deprati
Ing. Simona Carrega - Ing. Michela La Barbera - Ing. Mauro Scaglione

Corso Torino 17/6 sc. A - 16129 GENOVA GE Tel. 010.5740568 - Fax 010.4211059
e-mail: inge@studioelb.it - PEC: studio@pec.studioelb.it - C.F. e P. IVA: 01933110999

ART.	COD.	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	u. di mis.	PREZZO UNITARIO NETTO [Euro]	PREZZO UNITARIO sicurezza di fase [Euro]	PREZZO UNITARIO LORDO [Euro]
01	47.8.110.10	Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza minima di 3 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata, previo scavo di fondazione, formando una contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso il reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee di latifoglie (salici, maggiociondolo ecc), reperiti in loco; valutata a m ³ di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo; con tondame di castagno del diametro 18-22 cm.	mc	141,04	3,62	144,66
02	NP01	Interventi propedeutici di accesso in alveo: costruzione di rampa per l'accesso al T. Mezzanego, movimentazione locale dei materiali per la realizzazione di pista in alveo. Mantenimento della pista ed eventuale rifacimento in caso di eventi meteorici intensi. Sistemazione finale delle aree e ripristino delle sezioni corso d'acqua.	cad	30.124,22	614,78	30.739,00
03	NP 02	Oneri per il recupero, il taglio e l'accatastamento per riutilizzo di arbusti e tronchi presenti nel materiale detritico oggetto di scavo	cad	12.616,52	257,48	12.874,00
04	NP 03	Realizzazione di scogliera cementata per la formazione di briglie o difese spondali. Massi naturali di peso superiore a 3 t, intasati e cementati con conglomerato cementizio classe C20/25 a completo riempimento dei vuoti. Compresi scavi, preparazione del terreno, fornitura e posa in opera dei massi, del calcestruzzo, di tubi per il drenaggio, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle indicazioni del capitolato speciale di appalto. Compreso altresì ogni onere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Volume misurato vuoto per pieno sulla configurazione finita dell'opera	mc	115,64	2,36	118,00
05	NP 04	Fornitura e posa in opera di pietrame di peso inferiore a 50 kg per drenaggio a tergo delle scogliere.	mq	62,72	1,28	64,00
06	NP 05	Realizzazione di fosso di guardia in scarpata o sulla sommità del ciglio di frana di dimensioni 2,00x1,00 m, compreso oneri per la formazione di pista di risalita da parte di un escavatore di tipo "ragno", oneri per il disboscamento e per i ripristini finali del versante	m	99,96	2,04	102,00